

# 安庆市大观区 1 号人防工事纳凉门头制作安装 及纳凉区域完善项目需求表

序号	内容	数量	备注
1	纳凉点口部钢结构门头制作安装	一项	要求详见“大观区 1 号人防工事纳凉门头结构示意图”和“正面效果图”
2	300*300 防滑地砖铺设	360 m <sup>2</sup>	包括地砖铺设前的基层整理
3	移动原有不锈钢格栅门	一扇	拆卸螺丝于洞内其他位置安装
4	原有格栅门加装 0.7mm 厚度不锈钢板封闭面层	二扇	尺寸：1.8m*1.8m
5	安装 1.8m*1.8m 不锈钢隔断门	二扇	包括 0.7mm 厚度不锈钢板封闭面层
6	安装 2.4m*1.9m 不锈钢隔断门	一扇	格栅式，无封闭面层
7	拆除通道砖墙	一项	2.4m*1.8m*24 cm
8	砌筑砖墙	4.5 m <sup>2</sup>	墙体厚度为 120mm，不饰面
9	埋设 50mmPVC 排水管	166m	除湿机排水专用，含排水地漏 6 处
10	增装插座	10 处	
11	监控摄像头 (含监控支架)	12 处	1、摄像头具体位置于“大观区 1 号人防工事纳凉区域平面图”标注。 2、规格参数： H. 265+ 300 万双光全彩网络摄像机，夜视自动切换红外/全彩可选，2 红外+2 白光，PoE 供电(单尾线)，自带麦克风，支持有线连接，智能移动侦测，区域入侵，越界侦测，人形检测，APP 远程监控。300 万音频筒型全彩网络摄像机 300 万分辨率 H. 265+智能编码视频压缩码率： 32 Kbps~8

			MbpsH.264 编码类型: Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265 编码类型: Main ProfileSmart264 编码: 主码流支持码率控制: 定码率,变码率 Smart265 编码: 主码流支持 SVC: 支持 ROI: 支持主码流设置 1 个固定区域 smart 功能报警触发: 移动侦测,异常 Smart 事件: 区域入侵侦测,越界侦测 音频压缩标准: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC-LC) 音频采样率: 8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤: 双光全彩 POE 供电 (单尾线) 支持麦克风,5M 拾音支持各种智能侦测,人形检测 兼容主流 NVR 支持支架、壁挂、吊顶安装 支持远程监控
12	硬盘录像机	1 台	规格参数: H.265+ 网络硬盘录像机 (16 路/单盘位) 支持 VGA、HDMI 输出 最高支持 800 万 IPC 输入 最高支持 16 路 IPC 接入 支持音频输入、输入 提供 2 个 USB 接口 支持 Onvif 协议,兼容主流 IPC 支持移动侦测 支持云台控制
13	导引标识牌 (泡沫板材质)	8 处	长 50cm,宽 20cm,前置为箭头;安装位置于“大观区 1 号人防工事纳凉区域平面图”标注
14	口部道路小石子 (瓜子片) 铺设,道路长 30.4m,宽 3m	93 m <sup>2</sup>	铺设前,需将道路进行清理及平整。铺设标准:厚度约 1cm,以不见原路面泥土、砂石为准
15	口部道路防腐木栅栏安装	60m	栅栏插地高度为 45cm

  
 安庆市国防动员办公室  
 2023 年 6 月